現場上流

		試料採取日	2026/5/22	2026/8/28		
分析項目	単　位	基準値				
水素イオン濃度	−	−	6.3	6.4		
電気伝導度	μS/cm	−	350	340		
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003		
鉛	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005		
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005		
PFOS	ng/L	−	<2.5	−		
PFOA	ng/L	−	3.0	−		
PFOS及びPFOA	ng/L	50以下（暫定指針値）	5	−		

現場下流

		試料採取日	2026/5/22	2026/8/28		
分析項目	単　位	基準値				
水素イオン濃度	−	−	6.5	6.4		
電気伝導度	μS/cm	−	570	640		
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003		
鉛	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005		
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005		
PFOS	ng/L	−	4.9	−		
PFOA	ng/L	−	51	−		
PFOS及びPFOA	ng/L	50以下（暫定指針値）	55	−		

最下流

		試料採取日	2026/5/22	2026/8/28		
分析項目	単　位	基準値				
水素イオン濃度	−	−	7.3	7.4		
電気伝導度	μS/cm	−	150	150		
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003		
鉛	mg/L	0.01以下	<0.005	<0.005		
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005		
PFOS	ng/L	−	<2.5	−		
PFOA	ng/L	−	<2.5	−		
PFOS及びPFOA	ng/L	50以下（暫定指針値）	<5	−		

現場直近下流

		試料採取日	2026/5/22	2026/8/28		
分析項目	単　位	基準値				
水素イオン濃度	−	−	6.3	6.3		
電気伝導度	μS/cm	−	2600	2400		
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003		
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0006	0.0008		
PFOS	ng/L	−	26	−		
PFOA	ng/L	−	590	−		
PFOS及びPFOA	ng/L	50以下（暫定指針値）	610	−		

現場下流井戸　全項目分析結果一覧

		試料採取日	2026/8/28		
分析項目	単　位	基準値			
pH	－	－	6.4		
電気伝導率	μS/cm	－	640		
カドミウム	mg/L	0.003以下	<0.0003		
全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出		
鉛	mg/L	0.01以下	<0.005		
六価クロム	mg/L	0.05以下	<0.02		
砒素	mg/L	0.01以下	<0.005		
総水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005		
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出		
PCB	mg/L	検出されないこと	不検出		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002		
クロロエチレン	mg/L	0.002	<0.0002		
1.2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.002		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	<0.0006		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	<0.0002		
チウラム	mg/L	0.006以下	<0.0006		
シマジン	mg/L	0.003以下	<0.0003		
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	<0.002		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001		
セレン	mg/L	0.01以下	<0.002		
硝酸性窒素	mg/L	10以下	0.5		
亜硝酸性窒素	mg/L		<0.2		
ふっ素	mg/L	0.8以下	0.09		
ほう素	mg/L	1以下	<0.05		
1,4ージオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	0.0000093		